

Planilha de Orçamento GLOBAL

22/8/2014
Página 1 de 1

Obra: 15 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOCAL INCUBADORAS
 Cliente: MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA
 Cidade: CARAZINHO/RS

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
1. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m	3,38 M3	0,00	46,06	
		0,00	155,68	155,68
.2 CAIXA DE INSPEÇÃO PRÉ-MOLDADA 50x50x60 COM TAMPA DE CONCRETO	3,00 UN	146,25	57,50	
		438,75	172,50	611,25
.3 CAIXA DE GORDURA EM POLIETILENO 150 L 50 x 50 x 85cm	1,00 UN	793,75	70,00	
		793,75	70,00	863,75
.4 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO	20,50 M	12,32	14,36	
		252,56	294,38	546,94
.5 TUBO PVC RIGIDO 75mm ESGOTO PRIMARIO	10,00 M	10,06	11,51	
		100,60	115,10	215,70
		1.585,66	807,66	2.393,32
Total de INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1.585,66	807,66	2.393,32
2. FOSSA SÉPTICA E FILTRO				
.1 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50m	35,00 M3	7,70	1,82	
		269,50	63,70	333,20
.2 NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL	14,00 M2	0,00	4,72	
		0,00	66,08	66,08
.3 BASE DE BRITA GRADUADA 3cm	0,32 M3	152,02	3,26	
		48,65	1,04	49,69
.4 CONTRAPISO CONCRETO-10cm-200kg ci/m3 (magro)	10,58 M2	22,69	31,58	
		240,06	334,12	574,18
.5 FOSSA SÉPTICA/REATOR/BIORREATOR EM (PRFV) CAP. 5.000L	1,00 UN	4.143,75	625,00	
		4.143,75	625,00	4.768,75
.6 FILTRO ANAERÓBIO/BIOFILTRO COMPLETO CAP. 5.000 L	1,00 UN	5.731,25	625,00	
		5.731,25	625,00	6.356,25
.7 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL	18,00 M3	0,00	17,71	
		0,00	318,78	318,78
		10.433,21	2.033,72	12.466,93
Total de FOSSA SÉPTICA E FILTRO		10.433,21	2.033,72	12.466,93
3. OUTROS				
.1 ART OU RRT	1,00 UN	81,25	0,00	
		81,25	0,00	81,25
		81,25	0,00	81,25
Total de OUTROS		81,25	0,00	81,25
TOTAL DO ORÇAMENTO		12.100,12	2.841,38	14.941,50