

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS**

LOCAL: AV. DAS INDÚSTRIAS

BASE SINAPI JANEIRO/2017  
 BDI = 26,85% COM DESONERAÇÃO

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL**

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	CUSTO UNITÁRIO			TOTAL	REFERÊNCIA
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
<b>1</b>	<b>TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO</b>							
1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	83,70	3,45	0,88	R\$ 4,33	R\$ 362,42	74151/1
1.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 0,5 KM	m³	83,70	3,56	0,55	R\$ 4,11	R\$ 344,01	95287
1.3	EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE	m³	45,30	4,00	0,90	R\$ 4,90	R\$ 221,97	COMP01
1.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N.	m³	45,30	3,64	1,60	R\$ 5,24	R\$ 237,37	41722
1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	400,00	1,12	0,48	R\$ 1,60	R\$ 640,00	72961
1.6	RECOMPOSIÇÃO DE PAV. RACHÃO (e = 15 cm)	m³	60,00	103,21	16,56	R\$ 119,77	R\$ 7.186,20	73766/001
1.7	TRANSPORTE DE RACHÃO PARA DMT 9,5 KM (60,00 X 1,4 = 84,00)	m³XKm	84,00	6,27	0,95	R\$ 7,22	R\$ 606,48	72843
1.8	RECOMPOSIÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (e = 25 CM)	m³	100,00	96,04	4,22	R\$ 100,26	R\$ 10.026,00	73710
1.9	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 9,5 KM (100,00 X 1,4 = 140,00)	m³XKm	140,00	6,27	0,95	R\$ 7,22	R\$ 1.010,80	72843
1.10	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA = 1,0 L/M²	m²	400,00	5,15	0,38	R\$ 5,53	R\$ 2.212,00	72945
1.11	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00x0,30x0,12x0,15m), INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE	m	50,00	27,96	14,99	R\$ 42,95	R\$ 2.147,50	94273
1.12	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	400,00	1,23	0,28	R\$ 1,51	R\$ 604,00	72943
1.13	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (e=5cm), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	20,00	1.056,10	31,14	R\$ 1.087,24	R\$ 21.744,80	95995
1.14	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 9,5 KM (20,00 X 2,45 = 49,00)	txKm	49,00	6,27	0,95	R\$ 7,22	R\$ 353,78	72843
<b>TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 47.697,33</b>	
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>R\$ 47.697,33</b>	

<b>TOTAL MATERIAL</b>	<b>R\$ 43.961,14</b>
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 3.736,19</b>