

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

LOCAL: AV. DAS INDÚSTRIAS

BASE SINAPI AGOSTO/2017
 BDI = 26,85% COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	CUSTO UNITÁRIO			TOTAL	REFERÊNCIA
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO							
1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	83,70	2,65	0,81	R\$ 3,46	R\$ 289,60	74151/1
1.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT até 200 m	m³	83,70	3,79	0,53	R\$ 4,32	R\$ 361,58	95285
1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N.	m³	45,30	4,00	1,14	R\$ 5,14	R\$ 232,84	41722
1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	400,00	1,23	0,29	R\$ 1,52	R\$ 608,00	72961
1.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAV. RACHÃO (e = 15 cm)	m³	60,00	111,04	19,29	R\$ 130,33	R\$ 7.819,80	73766/001
1.6	TRANSPORTE DE RACHÃO PARA DMT 9,5 KM (60,00 X 1,4 = 84,00)	m³XKm	84,00	7,13	0,95	R\$ 8,08	R\$ 678,72	72843
1.7	RECOMPOSIÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (e = 25 CM)	m³	100,00	98,26	3,31	R\$ 101,57	R\$ 10.157,00	73710
1.8	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 9,5 KM (100,00 X 1,4 = 140,00)	m³XKm	140,00	7,13	0,95	R\$ 8,08	R\$ 1.131,20	72843
1.9	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA = 1,0 L/M²	m²	400,00	4,99	0,38	R\$ 5,37	R\$ 2.148,00	72945
1.10	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00x0,30x0,12x0,15m), INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE	m	50,00	26,44	15,08	R\$ 41,52	R\$ 2.076,00	94273
1.11	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	400,00	1,17	0,28	R\$ 1,45	R\$ 580,00	72943
1.12	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (e=5cm), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	20,00	902,88	32,27	R\$ 935,15	R\$ 18.703,00	95995
1.13	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 9,5 KM (20,00 X 2,45 = 49,00)	TXKm	49,00	7,13	0,95	R\$ 8,08	R\$ 395,92	72843
TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO							R\$ 45.181,67	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 45.181,67	

TOTAL MATERIAL	R\$ 41.490,72
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 3.690,95