



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1043399-18/2017	<b>GESTOR</b> MINISTÉRIO DAS CIDADES	<b>PROGRAMA</b> CQ - PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>OBJETO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS				
<b>PROponente / Tomador</b> MUNICÍPIO DE CARAZINHO		<b>Município / UF</b> CARAZINHO / RS	<b>Localidade / Endereço</b> RUA POLIDORO ALBUQUERQUE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q.				
<b>DATA BASE</b> mai-17	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>847.200,93</b>
<b>1.</b>			<b>RUA POLIDORO ALBUQUERQUE E RUA RIO NEGRO</b>					-	<b>847.200,93</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>716,30</b>
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M2	2,50	225,87	BDI 1	286,52	716,30
<b>1.2.</b>			<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					-	<b>846.484,63</b>
1.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	11	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M²	15.390,86	1,10	BDI 1	1,40	21.547,20
1.2.0.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	10.493,86	1,16	BDI 1	1,47	15.425,97
1.2.0.3.	SINAPI	95992	REGULARIZAÇÃO/REPERFILAGEM COM C.B.U.Q. e=3cm	M3	314,81	726,66	BDI 1	921,77	290.182,41
1.2.0.4.	COMPOSIÇÃO	13	TRANSPORTE CBUQ PARA DMT 9,5 KM	m³	314,81	7,98	BDI 1	10,12	3.185,88
1.2.0.5.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.011,95	1,16	BDI 1	1,47	8.837,57
1.2.0.6.	SINAPI	95993	CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q. e=4cm	M3	240,47	793,84	BDI 1	1.006,99	242.150,89
1.2.0.7.	COMPOSIÇÃO	13	TRANSPORTE CBUQ PARA DMT 9,5 KM	m³	240,47	7,98	BDI 1	10,12	2.433,56
1.2.0.8.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.897,00	1,16	BDI 1	1,47	7.198,59
1.2.0.9.	SINAPI	95995	CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q. e=5cm	M3	244,85	793,84	BDI 1	1.006,99	246.561,50
1.2.0.10.	COMPOSIÇÃO	13	TRANSPORTE CBUQ PARA DMT 9,5 KM	m³	244,85	7,98	BDI 1	10,12	2.477,88
<b>1.2.1.</b>			<b>SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO</b>					-	<b>6.483,18</b>
1.2.1.1.	COMPOSIÇÃO	6	PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARE	UN	12,00	239,03	BDI 1	303,21	3.638,52
1.2.1.2.	COMPOSIÇÃO	7	PLACA INDICATIVA - NOME DA RUA	UN	14,00	160,18	BDI 1	203,19	2.844,66

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CARAZINHO / RS  
Local  
22 de novembro de 2017  
Data

Nome: ALEXANDRE RICARDO SCHNEIDER  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU CREA/RS 120.011  
ART/RRT: ART Nº9316662