



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO – SEPLAN

Obra: **Academia ao Ar Livre para Terceira Idade**

Data Base:

OUT/2019

Município: **Carazinho/RS**

BDI:

25,00%

Endereço: **Avenida Flores da Cunha – S011 Q013 L001**

Planilha Orçamentária

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$) MAT	V.Unit.(R\$) MO	V.Total(R\$) MAT	V.Total(R\$) MO	V.Total(R\$)
1.0	Serviços Preliminares							
1.1	Locação de Obra	vb	1,00	-	-	-	-	375,00
1.2	Limpeza do terreno	m²	474,82	0,47	0,13	223,17	61,73	284,89
1.3	Placa de Obra – 1,5x1,00 m	m²	1,50	347,73	49,90	521,60	74,85	596,45
Subtotal item 1.0						R\$ 744,76	R\$ 136,58	R\$ 1.256,34

2.0	Pavimentação							
2.1	Execução de pavimento intertravado - concreto - espessura 6 cm - c/ pó de ped.	m²	175,74	53,43	3,29	9.389,79	578,18	9.967,97
2.2	Assentamento de meio fio em concreto pré-moldado - 100x15x13x30 cm	m	78,00	32,90	13,88	2.566,20	1.082,64	3.648,84
Subtotal item 2.0						R\$ 11.955,99	R\$ 1.660,82	R\$ 13.616,81

3.0	Equipamentos ATI							
3.1	Equipamentos + Instalação							
3.1.1	SURF DUPLO – Equipamento+instalação+fundação	vb	1,00	2.334,48	173,28	2.334,48	173,28	2.507,76
3.1.2	ALONGADOR 03 ALTURAS – Equipamento+instalação+fundação	vb	1,00	2.103,93	156,17	2.103,93	156,17	2.260,10
3.1.3	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO – equipamento+instalação+fundação	vb	1,00	3.536,17	262,48	3.536,17	262,48	3.798,65
3.1.4	ESQUI DUPLO – equipamento+instalação+fundação	vb	1,00	3.756,29	278,82	3.756,29	278,82	4.035,11
3.1.5	PEITORAL DUPLO – equipamento+instalação+fundação	vb	1,00	4.103,74	304,61	4.103,74	304,61	4.408,35
3.1.6	ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL – equip.+inst+fundação	vb	1,00	1.956,74	145,24	1.956,74	145,24	2.101,98
3.1.7	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO – equipamento+instalação+fundação	vb	1,00	3.603,68	267,49	3.603,68	267,49	3.871,17
3.1.8	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO – equipamento+instalação+fundação	vb	1,00	2.960,30	219,74	2.960,30	219,74	3.180,04
3.1.9	PLACA ORIENTATIVA – equipamento+instalação+fundação	vb	1,00	2.349,53	174,40	2.349,53	174,40	2.523,93
3.1.10	JOGO DE BARRAS – Equipamento+instalação+fundação	vb	1,00	3.078,50	228,51	3.078,50	228,51	3.307,01
Subtotal item 3.0						R\$ 29.783,36	R\$ 2.210,74	R\$ 31.994,10

4.0	Fechamentos							
4.1	Cerca com mourões de concreto, espaçamento de 03 metros, arame farpado	m	44,00	47,18	22,82	2.075,92	1.004,08	3.080,00
Subtotal item 4.0						R\$ 2.075,92	R\$ 1.004,08	R\$ 3.080,00

5.0	Iluminação							
5.1	Poste de aço, conico, duplo, flangeado, com luminária LED 50W, c/instalação	Unid.	1	3.422,48	466,70	3.422,48	466,70	3.889,18
Subtotal item 5.0						R\$ 3.422,48	R\$ 466,70	R\$ 3.889,18

6.0	Serviços Finais							
6.1	Limpeza de camada vegetal e pequenas árvores	m²	100	0,15	0,22	15,00	22,00	37,00
6.2	Remoção de trecho da cerca existente	m²	1	-	187,50	-	187,50	187,50
Subtotal item 6.0						R\$ 15,00	R\$ 209,50	R\$ 224,50

Subtotal Geral						R\$ 54.060,93		
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

Total Geral								R\$ 54.060,93
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------