



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054147-28	Nº SICOMV 867871/2018	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAZINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CICLOVIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CICLOVIA	MUNICÍPIO / UF CARAZINHOS/RS	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CICLOVIA</b>									
1.			<b>AVENIDA PÁTRIA</b>						322.503,37
1.1.			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						322.503,37
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	255,00	BDI 1	323,47	931,59
1.1.2.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.532,21	2,15	BDI 1	2,73	6.912,93
1.1.3.	Composição	01	REMOÇÃO MEIO-FIO EXISTENTE	M	663,66	1,49	BDI 1	1,89	1.254,32
1.1.4.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.539,17	0,33	BDI 1	0,42	1.066,45
1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						308.404,32
1.2.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	2.539,17	0,47	BDI 1	0,60	1.523,50
1.2.2.	SINAPI	94263	GU'IA (MEIO-FIO) CONCRETO - 100x10x25 - TRECHO RETO	M	4.120,20	15,10	BDI 1	19,15	78.901,83
1.2.3.	SINAPI	94264	GU'IA (MEIO-FIO) CONCRETO - 100x10x25 - TRECHO CURVO	M	15,10	16,96	BDI 1	21,51	324,80
1.2.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.481,17	53,81	BDI 1	68,26	169.364,66
1.2.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	58,00	49,65	BDI 1	62,98	3.652,84
1.2.6.	SINAPI	94273	MEIO-FIO EM CONCRETO - 100x15x30 - TRECHO RETO	M	1.445,87	29,40	BDI 1	37,29	53.916,49
1.2.7.	SINAPI	94274	MEIO-FIO EM CONCRETO - 100x15x30 - TRECHO CURVO	M	17,92	31,68	BDI 1	40,19	720,20
1.3.			<b>SINALIZAÇÃO</b>						3.933,76
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	79,23	1,33	BDI 1	1,69	133,90
1.3.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	64,15	12,57	BDI 1	15,95	1.023,19
1.3.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	11,96	12,57	BDI 1	15,95	190,76
1.3.4.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,12	12,57	BDI 1	15,95	49,76
1.3.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1.2.7.3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,17	325,68	BDI 1	413,13	70,23
1.3.6.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,33	614,46	BDI 1	779,44	1.036,66
1.3.7.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	53,65	BDI 1	66,06	1.429,26





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054147-28	Nº SICOMV 867871/2018	PROPORLENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAZINHO	APELIDO DO EMPREENHIMENTO CICLOVIA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CICLOVIA	MUNICÍPIO / UF CARAZINHO/RS	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CICLOVIA									
322.503,37									

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARAZINHO/RS

Local

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE RICARDO SCHNEIDER

CREA/CAU: CREA/RS 120.011

ART/IRT: ART Nº 10606491